




PRZEKRÓJ G




PRZEKRÓJ H1








PRZEKRÓJ POPRZECZNY
Przepust km 0+705 DP1024S



PRZEKRÓJ
zjazd na posesję



- a) konstrukcja drogi w km:
- 0+050 do km 1+585 DP1024
 - 4 cm warstwa ścieralna z AC AC11S
 - 5 cm warstwa wiążąca z AC16W
 - 6 cm warstwa podbudowy z AC22P
 - 10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm
 - 25 cm stabilizacja istniejącej podbudowy
- b) konstrukcja chodnika:
- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego
 - 3 cm podsypka z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5mm
 - 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm
 - 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
- c) konstrukcja zjazdów w chodniku i zatoki postojowej:
- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego barwionej w masie
 - 3 cm podsypka z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5mm
 - 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm
 - 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego

Investor:	 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie ul. Sobieskiego 9	Biurowie projektowe:	 Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 43-303 Bielsko - Biała
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:	"Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Borowno – Witkowiec – DK-91 – Rzerzyczce – Skrzydlów – Mokresz – DW 786". DP 1024 S w miejscowości Rzerzyczce (ul. Skrzydlowska)		
Adres obiektu budowlanego:	Miasto/Miejscowość: Borowno - Witkowiec - Skrzydlów - Mokresz	Powiat:	częstochowski
		Województwo:	śląskie
Część:	PROJEKT BUDOWLANY		Skala:
			1:50
Branża:	DROGOWA		
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia/Specjalność:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Tomasz Gacek	SLK/3672/PWOD/11	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Głanowski	SLK/3645/PWOD/11	
Opracował:	inż. Anna Serafin		
Nazwa rysunku:	Przekroje typowe	Nr rys.	2.1
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia Inwestora.		Bielsko Biała, listopad 2015r.	Opracowanie: 426-PZD - CZE