

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 1056 S w m. Poczesna ul. Południowa w km 5+295 - 5+645 o dł. 350 mb - Etap I					
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze - CPV 45110000-1			
1.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0.35	km km	0.35	
				RAZEM	0.35
1.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów 790	m ² m ²	790.00	
				RAZEM	790.00
1.3		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm <jezdnia>380 <kostka>0	m ² m ² m ²	380.00 0.00	
				RAZEM	380.00
1.4	KNNR 6 0805-06	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt i kostki betonowej, kamiennej na podsypce piaskowej 290	m ² m ²	290.00	
				RAZEM	290.00
1.5	KNNR 6 0802-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej 4	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
1.6	AT 3 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych wraz z ławą, krawężniki na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki 92	m m	92.00	
				RAZEM	92.00
1.7		Rozbieranie wiat przystankowych wraz z wywozem i utylizacją materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.8	SEK 601 0103-0802	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki, z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na średnią głębokość 13 cm 205	m ² m ²	205.00	
				RAZEM	205.00
1.9		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 10 km wraz z kosztami utylizacji <podbudowa>380*0.15 <podsypka piaskowa>290*0.04 <kostka betonowa>290*0.08 <nawierzchnia betonowa>4*0.15 <krawężniki>0.30*0.15*92 <ława betonowa>0.04*92	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	57.00 11.60 23.20 0.60 4.14 3.68	
				RAZEM	100.22
2	45110000-1	Roboty ziemne - CPV 45110000-1			
2.1	KNNR 1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km i kosztem utylizacji <konstrukcja drogi>380*0.25 <chodniki>494*0.21 <zjazdy>402*0.26 <pobocza>0*0.12	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	95.00 103.74 104.52 0.00	
				RAZEM	303.26
2.2	KNKRB 6 1302-01	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu 35 cm 214	m m	214.00	
				RAZEM	214.00
2.3		Wywóz na wysypisko wraz z kosztem składowania i utylizacji materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania w nasyp 214*0.35*2.00	m ³ m ³	149.80	
				RAZEM	149.80
3	45231100-6	Odwodnienie - CPV 45231100-6			
3.1	KNR 2-01 0224-03	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60 m ³ wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów gruntu 42*1.40*0.90	m ³ m ³	52.92	
				RAZEM	52.92
3.2	KNNR 1 0214-0201	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu III-IV wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia 42*0.30*0.90	m ³ m ³	11.34	
				RAZEM	11.34
3.3	KNNR 11 0505-0301	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych PVC-U, lite, SN12, Dn 200 mm 42	m m	42.00	
				RAZEM	42.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.4	KNNR 11 0501-0501	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek 42*0.30*0.90 42*(0.20+0.30)*0.90-3.14*0.10^2.00*42	m ³ m ³ m ³	 11.34 17.58	
				RAZEM	28.92
3.5	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (krata, pierścien odciążający i dystansowy) 5	szt szt	 5.00	
				RAZEM	5.00
3.6	KNR 2-18 0613-0101	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi o śr. 1000 mm, głębokość do 3 m 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.7	KNNR 10 0407-0101	Wykonanie ubezpieczenia skarp płytami ażurowymi typu "Krata", 60x40x10 cm wraz z podsypką piaskową gr. 10 cm - na wylotach przykanalików 5*1.20	m ² m ²	 6.00	
				RAZEM	6.00
3.8	KNR 9-11 0301-0302	Drenaż pod chodnikiem z rur PEHD sztywnych, o śr. 250 mm w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, drenaż z owinięciem geowłókniną oraz zasypka ze zwirow płukanego frakcji 10-30mm, (należy uwzględnić włączenia do studni rewizyjnych lub ściekowych) - studzienka drenarska teleskopowa wraz z włazem śr. 50 cm co 100 m 360	m m	 360.00	
				RAZEM	360.00
3.9		Przepusty polietylenowe HDPE kanalizacyjne, wraz z wykopem, Fi 400 mm, skośne zakończenie przepustu (połączenia rur złączkami zaciskowymi) 26	m m	 26.00	
				RAZEM	26.00
3.10		Obrukowanie wlotu i wylotu przepustów brukiem kamiennym (10x10cm) na podsypce cementowo piaskowej z zalaniem spoin zaprawą specjalną 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4	45233000-9	Podbudowy - CPV 45233000-9			
4.1		Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10 cm <chodniki>494 <zjazdy>402 <jezdnia>380	m ² m ² m ² m ²	 494.00 402.00 380.00	
				RAZEM	1276.00
4.2	KNNR 6 0113-06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20 cm <jezdnia>380 <zjazdy>402	m ² m ² m ²	 380.00 402.00	
				RAZEM	782.00
4.3	KNNR 6 0113-06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm <chodniki>494 <pobocza>0	m ² m ² m ²	 494.00 0.00	
				RAZEM	494.00
4.4	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm Krotność = 0.87 <jezdnia>380	m ² m ²	 380.00	
				RAZEM	380.00
4.5	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie wraz ze skropieniem podbudowy asfaltem <jezdnia>380	m ² m ²	 380.00	
				RAZEM	380.00
5	45233000-9	Nawierzchnie - CPV 45233000-9			
5.1	KNNR 6 0309-0204	Nawierzchnie z mieszanek AC11S (warstwa ścieralna) gr. 4 cm <jezdnia>380	m ² m ²	 380.00	
				RAZEM	380.00
5.2		Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwalowaniu 12 cm - wykonanie poboczy (materiał z rozbiórki nawierzchni) <pobocza>220	m ² m ²	 220.00	
				RAZEM	220.00
6	45233000-9	Elementy ulic - CPV 45233000-9			
6.1	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ław, betonowe o wym. 20x30 cm, ława betonowa C16/20 219	m m	 219.00	
				RAZEM	219.00
6.2	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe o wym. 20x22 cm, ława betonowa C16/20 195	m m	 195.00	
				RAZEM	195.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.3	KNNR 6 0502-0301	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara <chodniki>494	m ² m ²	 494.00	
				RAZEM	494.00
6.4	KNNR 6 0502-0302	Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa <zjazdy>402	m ² m ²	 402.00	
				RAZEM	402.00
6.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową, ława betonowa C16/20 334	m m	 334.00	
				RAZEM	334.00
7	45233000-9	Roboty wykończeniowe - CPV 45233000-9			
7.1	KNNR 1 0507-01	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm 360	m ² m ²	 360.00	
				RAZEM	360.00
7.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe 5.00	szt szt	 5.00	
				RAZEM	5.00
7.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe i ściekowe 8	szt szt	 8.00	
				RAZEM	8.00